

Beskrivelse af standardmontering

1. Opsætning og tilslutning af varmepumpen:

- **Boring af hul:** Der bores et hul på ca. Ø70 mm i ydervæggen (træ, gasbeton eller murværk) til rør og kabelføring mellem inde- og udedelen.
- **Rørføring:** Der leveres en hvid kanal, og rørtrækket mellem inde- og udedelen må maksimalt være 4 meter. Hvis rørtrækket overstiger 4 meter, vil der være en merpris på **395 kr. pr. meter**.
- **Afløb:** Kondensafløbet fra indedelen føres ud til terræn for at undgå fugtproblemer inde i huset.
- **Tilslutning af El:** Til nærmeste tilslutningssted

2. Montering af udedel:

- **Placering:** Udedelen placeres maksimalt 1 meter over jorden, typisk på lecablokke med dimensionerne 150x190 mm. Hvis udedelen skal placeres højere end 1 meter, skal dette aftales ved bestilling.
- **Tilbehør:** Udedelen kan monteres på specialfødder eller vægbeslag. Dog frarådes vægbeslag på træbeklædning, da det kan forårsage vibrationer og støj.

3. Trykprøvning og vakuumtest:

- Efter installationen trykprøves og vakuumtestes varmepumpen for at sikre, at systemet er tæt, og at der ikke er lækager af kølemiddel.

4. Udover standardmontering:

- **Etablering af jordforbindelse:** Ekstra arbejde med etablering af jordforbindelse. Vækoster **500 kr..**
- **Sikkerhedsafbryder:** Montering af en sikkerhedsafbryder koster **500 kr..**
- **Specialopgaver:** Hvis der skal arbejdes i hulrum, skunk, loft, krybekælder eller lignende, vil der være en merpris for arbejdet. Dette bør aftales på forhånd.
- **Demontering af eksisterende varmepumpe:** Demontering af en gammel varmepumpe koster **1495 kr..**
- **Forgæves kørsel:** Hvis kunden glemmer aftalen, og montøren skal køre forgæves, vil det koste **1500 kr..**

5. Priser:

- Alle priser er inklusiv moms.